



AMT FÜR KULTUR
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Denkmalpflege im Fürstentum Liechtenstein

Baugeschichtliche Untersuchungen 2012

5512.0005 Balzers, Burg Gutenberg



Balzers, Burg Gutenberg

Ein Baugerüst zur Pflege der westlichen Ringmauer-Innenseite im Bereich des Burghofs gibt Gelegenheit, deren Entstehung und Entwicklung zu klären. Vier Bauphasen sind erkennbar. In einer ersten Phase entstand die Mauer in einer Stärke von 95 cm und einer Höhe von 14,0 m. Breite Zinnenscharten unterbrechen die Mauerkrone und Bauspuren belegen einen hölzernen Wehrgang. Eine erste Erhöhung um 60 cm endet in einer durchgehenden Mauerkrone sowie dem Einbau von Schiessscharten in den Zinnenscharten der ersten Phase. Mit einer zweiten Erhöhung, nun um etwa 2,0 m und wiederum mit Zinnenkranz, endet der mittelalterliche Ausbau. Bauherr Egon Rheinberger rekonstruierte im frühen 20. Jahrhundert die zerfallende Mauerkrone mit den Zinnen der zweiten Erhöhung und einem Wehrgang. 2012 Instandsetzung und Konservierung der Mauern und Wehrganganlagen.



Abb. 1: Balzers, Burg Gutenberg. Westliche Ringmauer Innenhof.

Abbildungsnachweis

Büro für Bau- und Siedlungsgeschichte, Peter Albertin

Balzers

Burg Gutenberg

Parz. 379

156 602/14 750

534 m ü. M.

Baugeschichtliche Dokumentation

Instandsetzung

Burganlage

Mittelalter, Neuzeit

Amt für Kultur

Denkmalpflege
Peter-Kaiser-Platz 2
9490 Vaduz
Liechtenstein
T +423 236 62 82
F +423 236 63 59
info.aku@llv.li

www.aku.llv.li

www.llv.li